

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TH-SUN

Điện Mặt Trời - Bộ Đàm - Thiết Bị Công Nghệ Cao - Camera Quan Sát

Địa chỉ: Số 762 Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.

Website: www.solarkhanhhoa.com Email: daiphattatnt@gmail.com MST: 4201697074

Hotline : 0913511698

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG SUẤT 3,05 KW

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng báo giá chi tiết và kỹ thuật lắp đặt như sau:

TT	Tên Thiết bị	Thông số chính	Hãng sản xuất	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Bảo hành
VẬT TƯ CHÍNH							
	Tấm pin AE Solar 610W 	Công nghệ: Mono N-Type Loại 2 mặt kính Số lượng tế bào quang điện 144 cell Hiệu suất tấm pin : 23,82% Kích thước: 2382 × 1130 × 30mm Công suất cực đại (Pmax): 610w Điện áp hoạt động Vmp: 43,04V Điện áp định mức: 13,49A Trọng lượng 33,7Kg Chuẩn chống nước IP68	AE solar của Đức	5	2,300,000	11,500,000	12 năm vật lý 30 năm hiệu suất
	XG3KTL-S 	INVERTER HÒA LƯỚI 3KW - 1 PHA: - Model: XG3KTL - Công suất đầu vào tối đa: 4500W - Dải điện áp hoạt động của MPPT: 80-560V - Số lượng MPPTs: 1 - Dòng điện tối đa trên mỗi MPPT: 20A - 1MPPT, IP65 - Tặng Wifi - Tích hợp chống sét lan truyền II	INVT Trung Quốc	1	8,000,000	8,000,000	5 năm
	Tổng I					19,500,000	

VẬT TƯ PHỤ							
	Hệ thống dây điện	Dây điện AC Cadivi 6.0 mm2	VN		3,000,000	3,000,000	5 năm
		Dây solar DC 4.0 mm2	TQ				
		Dây RS 485	VN				
		Cọc tiếp địa	VN				
		Dây tiếp địa Cadivi 4.0 mm2	VN				
		Rắc MC4	VN				
		Ống điện, nẹp điện, ruột gà	VN				
	Hệ thống tủ điện	CB AC 220v-22A Panasonic	VN		2,600,000	2,600,000	2 năm
		Growatt Smart Meter SDM-220 1 pha	TQ				
		Chống sét lan chuyền FEE0 40kva	TQ				
		CB DC Etek 500VDC	TQ				
		Tủ điện solar 9 way	TQ				
	Giá đỡ mái tôn	Bát chữ Z gắn mái tôn 20cm	VN		1,400,000	1,400,000	5 năm
		Kẹp bìa, kẹp giữa	VN				
		Nhân Công lắp đặt vận chuyển		3.05		Thực tế	
	Tổng II					7,000,000	
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI							
		Tặng kèm 1 Camera dahua A1 kèm thẻ 64gb				Tặng	2 Năm
	TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN (I + II)					26,500,000	
(*) GHI CHÚ:							
*Hệ 3,05 kwh. Mỗi ngày trung bình khoảng 6-15 kwh điện (kí điện). Mỗi tháng được khoảng 180 - 450kwh.							
* Tấm pin bảo hành 12 năm. Các thiết bị khác bảo hành thực tế theo hợp đồng và chế độ bảo hành của nhà sản xuất.							
*Ứng trước 40% khi ký kết hợp đồng, 50% sau khi thi công xong, 10% sau khi nghiệm thu công trình.							

*Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT (không bắt buộc) và có giá trị trong vòng 14 ngày kể từ ngày báo giá.

Nha Trang, Ngày 01 Tháng 04 Năm 2025
Phòng Kinh Doanh