CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TH-SUN
Điện Mặt Trời - Bộ Đàm - Thiết Bị Công Nghệ Cao - Camera Quan Sát
Địa chỉ: Số 762 Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
Website: www.solarkhanhhoa.com Email: daiphatdatnt@gmail.com MST: 4201697074
Hotline : 0913511698

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG SUẤT 4,88 KW

TT	Tên Thiết bị	Thông số chính	Hãng sản xuất	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Bảo hành
VẬT TƯ CHÍNH							
	Tấm pin AE Solar 610W	Công nghệ: Mono N-Type Loại 2 mặt kính Số lượng tế bào quang điện 144 cell Hiệu suất tấm pin : 23,82% Kích thước: 2382 × 1130 × 30mm Công suất cực đại (Pmax): 610w Điện áp hoạt động Vmp: 43,04V Điện áp định mức: 13,49A Trọng lượng 33,7Kg Chuẩn chống nước IP68	**AE solar Đức**	*8*	*2,300,000*	18,400,000	**12 năm vật lý**

	Inverter Solax hybrid 5KW 	Biến tần Hybrid Solax 5kw 1 pha Cho phép chạy PV quá 200% và tải AC ra 110 % ✸Chạy #2mppt 16A với max #10-12kwp ✸ Khởi động ở điện áp PV cực thấp #80vol ✸ Dòng xạc/ xả tối đa lên đến 120 A ✸ Quá tải 200% backup trong 10s ✸ Kết nối 10 máy song song ✸ Kết nối máy phát, smart load đầy đủ ✸ Chạy ON OFF hybrid quá đơn giản ✸ Có quạt thông minh ✸ chạy không cần điện lưới, không cần bình lưu ✸ Cài đặt, nâng cấp qua app Hãng, từ xa nhanh và mượt qua cổng usb ✸ Không bị cắt option.. Chạy kết hợp heatpump.. ✸ 1 núi cổng kết nối CAN, RS485, CT, Meter, USB, NTC, WiFi, LAN, 4G (Optional), WiFi+Lan (Optional), WiFi+4GM (Optional)	**Solax Trung Quốc**	*1*	*23,000,000*	23,000,000	**7 năm**
	Pin lưu trữ -Lithium Valley 51.2V100AH/5.12KW 	Pin Lithium Valley 51.2V100AH/5.12KWH Dung lượng: 51.2V/100Ah - 5,1KW Dòng sạc, xả max: ≤300A Chu kỳ sạc xả 6000 lần Smart BMS thông minh giao tiếp nhiều loại Inverter Thiết kế: tủ đứng	**Trung Quốc**	*1*	*21,000,000*	21,000,000	**10 năm**
	Tổng I					**62,400,000**	
VẬT TƯ PHỤ							
		Dây điện AC Cadivi 6.0 mm2	VN				

	Hệ thống dây điện	Dây solar DC 4.0 mm2	TQ		*4,100,000*	4,100,000	5 năm
		Dây RS 485	VN				
		Cọc tiếp địa	VN				
		Dây đấu pin lithium AWG 4	TQ				
		Dây tiếp địa Cadivi 4.0 mm2	VN				
		Ống điện, nẹp điện, ruột gà	VN				
	Hệ thống tủ điện	CB AC 220v-32A Panasonic	VN		*3,800,000*	3,800,000	2 năm
		CB 600VDC 200A	TQ				
		ATS 1 pha 100A	TQ				
		Chống sét lan chuyền FEEO 40kva	TQ				
		CB DC Etek 500VDC	TQ				
		Tủ điện solar 18 way	TQ				
	Giá đỡ mái tôn và nhân công	Bát chữ Z gắn mái tôn 20cm	VN		*1,900,000*	1,900,000	5 năm
		Kẹp bìa, kẹp giữa	VN				
		Nhân Công lắp đặt vận chuyển		*4.88*		Thực tế	
	Tổng II					**9,800,000**	
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI							
		Tặng kèm 2 Camera dahua A1 kèm thẻ 64gb				**Tặng**	2 Năm
	TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN (I +II)					**72,200,000**	

(*) GHI CHÚ:

*Hệ 4,88 kwh. Mỗi ngày trung bình khoảng 12-25kwh điện (kí điện). Mỗi tháng được khoảng 360 - 750kwh.

* Tấm pin bảo hành 12 năm. Các thiết bị khác bảo hành thực tế theo hợp đồng và chế độ bảo hành của nhà sản xuất.

*Ứng trước 40% khi ký kết hợp đồng, 40% sau khi thi công xong, 20% sau khi nghiệm thu công trình.

*Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT (không bắt buộc) và có giá trị trong vòng 14 ngày kể từ ngày báo gía.

Nha Trang, Ngày 06 Tháng 10 Năm 2024
Phòng Kinh Doanh