



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TH-SUN

Điện Mặt Trời - Bộ Đàm - Thiết Bị Công Nghệ Cao - Camera Quan Sát

Địa chỉ: Số 762 Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.

Website: www.solarkhanhhoa.com Email: daiphatdatnt@gmail.com MST: 4201697074

Hotline : 0913511698

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG SUẤT 7,93KW

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng báo giá chi tiết và kỹ thuật lắp đặt như sau:

TT	Tên Thiết bị	Thông số chính	Hãng sản xuất	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Bảo hành
VẬT TƯ CHÍNH							
	Tấm pin AE Solar 580W 	Công nghệ: Mono N-Type Loại 2 mặt kính Số lượng tế bào quang điện 144 cell Hiệu suất tấm pin : 23,82% Kích thước: 2278 × 1133 × 30mm Công suất cực đại (Pmax): 580w Điện áp hoạt động Vmp: 43,04V Điện áp định mức: 13,49A Trọng lượng 33,7Kg Chuẩn chống nước IP68	AE solar Đức	13	2,300,000	29,900,000	12 năm vật lý

		Inverter Growatt 8KW (MIN 8000TL-X) Sử dụng công nghệ tiên tiến MPPT giúp dò điểm công suất tùy theo cường độ ánh sáng mặt trời. – Khối lượng nhỏ: 18 kg – Số MPPT/ String: 1/1 – Hiệu suất chuyển đổi điện tối ưu đạt trên 97% – Công suất PV vào cao lên đến 12000W – Dải điện áp đầu vào PV rộng – Khả năng chịu tải và lưu giữ thông tin với độ chính xác cao. – Jack MC4 kết nối nhanh chóng, dễ dàng – Hệ thống điều khiển số và quản lý giám sát thông minh tự động, ngắt khi trời tối hoặc khi không có điện lưới đảm bảo tiết kiệm và an toàn nhất Có thể giám sát sản lượng tiêu thụ điện ban đêm (các hãng khác không có)	Growatt Trung Quốc	1	16,600,000	16,600,000	5 năm
	Tổng I					46,500,000	
VẬT TƯ PHỤ							
	Hệ thống dây điện	Dây điện AC Cadivi 8.0 mm2	VN		4,200,000	4,200,000	5 năm
		Dây solar DC 4.0 mm2	TQ				
		Dây RS 485	VN				
		Cọc tiếp địa	VN				
		Dây tiếp địa Cadivi 4.0 mm2	VN				
		Ống điện, nẹp điện, ruột gà	VN				
		CB AC 220v-32A Panasonic	VN				

	Hệ thống tủ điện	CB 600VDC 200A	TQ		3,200,000	3,200,000	2 năm
		Chống sét lan chuyền FEEO 40kva	TQ				
		CB DC Etek 500VDC	TQ				
		Merter growatt 1 pha					
		Tủ điện solar 18 way	TQ				
	Giá đỡ mái tôn và nhân công	Bát chữ Z gắn mái tôn 20cm	VN		2,200,000	2,200,000	5 năm
		Kẹp bìa, kẹp giữa	VN				
		Nhân Công lắp đặt vận chuyển		7.93		Thực tế	
	Tổng II					9,600,000	
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI							
		Tặng 3 camera Dahua A1 thẻ 64gb và công lắp đặt		3		Tặng	2 năm
	TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN (I +II)					56,100,000.0	

(*) GHI CHÚ:

*Hệ 7,93 kwh. Mỗi ngày trung bình khoảng 20-40 kwh điện (kí điện). Mỗi tháng được khoảng 600 - 1200kwh.

* Tấm pin bảo hành 12 năm. Các thiết bị khác bảo hành thực tế theo hợp đồng và chế độ bảo hành của nhà sản xuất.

*Ứng trước 40% khi ký kết hợp đồng, 40% sau khi thi công xong, 20% sau khi nghiệm thu công trình.

*Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT (không bắt buộc) và có giá trị trong vòng 14 ngày kể từ ngày báo giá.

Nha Trang, Ngày 28 Tháng 08 Năm 2024
Phòng Kinh Doanh

